


REGIONE SICILIANA

COMUNE DI LASCARI

(Città Metropolitana di Palermo)



Progetto esecutivo di:

"Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L. Sturzo, Via U. Foscolo, Via G. Verdi, Via G. no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - II Stralcio Esecutivo di Competamento - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione.

Adeguato al parere prot. n. 4431/S15.4 del 21/08/2018 della Soprintendenza di Palermo BB.NN. 108469/B-89396

Il Committente:

COMUNE DI LASCARI

Scala:

-

1.17

Elaborati Progettuali:

Luglio 2018

REV.2: Gennaio 2019

REV.3: Marzo 2019

PSC:
STIMA DEGLI ONERI
PER LA SICUREZZA

*Progetto redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 50
del 18 Aprile 2016 e s.m.i.*

IL PROGETTISTA
Ing. Pietro Conoscenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Culotta

PARERI :

--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 26.01.27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Recinzione Cantiere Fisso - Piazza Mattarella *(lung.=5,90+4,70+30,00+2,80+3,50+12,50) Recinzione Cantiere Temporaneo - Traversa tra le Vie G.Galilei e Via L.Sturzo *(lung.=(1,75+5,90+1,75)+(5,90+5,90)+(1,70+6,00+7,00)) Recinzione Cantiere Temporaneo - Via Verdi *(lung.=(1,40+4,70+1,40)+(4,70+4,70)+(6,00+6,00)) Recinzione Cantiere Temporaneo - Via Ugo Foscolo *(lung.=(1,40+5,90+1,40)+(5,90+5,90)+(6,00+6,00)) Recinzione Cantiere Temporaneo - Via Galileo Galilei *(lung.=6,50+7,00) Recinzione Cantiere Temporaneo - Via Monte Carmelo Piazza e Maddona del Carmine *(lung.=16,70+4,80) Recinzione Cantiere Temporaneo - Via Papa Giovanni XXIII *(lung.=3,90+7,60+5,75) Recinzione Cantiere Temporaneo - Via Luigi Sturzo *(lung.=7,70+8,00) A detrarre Cancelli ingresso cantieri							
			59,40			59,40		
			35,90			35,90		
			28,90			28,90		
			32,50			32,50		
			13,50			13,50		
			21,50			21,50		
			17,25			17,25		
			15,70			15,70		
		11,00	3,00			-33,00		
	Sommano positivi mq					224,65		
	Sommano negativi mq					-33,00		
	SOMMANO mq					191,65	18,58	3'560,86
2 26.01.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Cancello Cantiere Fisso - Piazza Mattarella Cancello Cantiere Temporaneo - Traversa tra le Vie G.Galilei e Via L.Sturzo Cancello Cantiere Temporaneo - Via Verdi Cancello Cantiere Temporaneo - Via Ugo Foscolo	2,00	3,00	2,000		12,00		
		3,00	3,00	2,000		18,00		
		3,00	3,00	2,000		18,00		
		3,00	3,00	2,000		18,00		
	SOMMANO mq					66,00	38,55	2'544,30
3 26.01.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, ... ccatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	47,18	1'415,40
4 26.01.18	Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo smontaggio a fine ... zzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.	20,00	2,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	43,77	1'750,80
5 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... neri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per							
	A R I P O R T A R E							9'271,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'271,36
	ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	492,49	492,49
6 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo.					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	224,25	2'466,75
7 26.07.06.001	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,85	230,85
8 26.07.06.002	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	9,99	109,89
9 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	120,70	1'448,40
10 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	62,50	312,50
11 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,41	172,23
12 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni							
	A R I P O R T A R E							14'504,47

